

Zadanie pn. „Renowacja drewnianej kaplicy p.w.św. Floriana w Sokołowie („Pustyni”)”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i zabezpieczające			
1.1		Przygotowanie i ogrodzenie terenu robót			
1 d.1.1	KNP 02 0318-04.03	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie pręseł i siatki - siatka metalowa	m		
		25 + 25 + 16 + 16	m	82,000	
				RAZEM	82,000
1.2		Montaż rusztowań			
2 d.1.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		(11,88 + 9,53 + 17,63 + 17,63) * 8,00 + (2,32 + 2,50 + 2,50) * 2,10 + ((9,53 * 4,0) * 0,5) * 2	m2	506,852	
				RAZEM	506,852
3 d.1.2	KNR AT-05 1663-03	Poszerzenia o szer. 0,72 m dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
		(17,63 * 2) * 2	m	70,520	
				RAZEM	70,520
4 d.1.2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.2	m2	506,852	
				RAZEM	506,852
5 d.1.2	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m2		
		poz.2	m2	506,852	
				RAZEM	506,852
6 d.1.2	KNR 19-01 0430-04	Daszki zabezpieczające	m2		
		(2,5 * 1,5) * 2	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
2		Wykonanie robót z programu prac konserwatorskich			
2.1		Wykonanie dokumentacji i fotografii			
7 d.2.1	TZKNC N-K/VI 6/1-a	Wstępne oględziny obiektu. Przeciętny stopień trudności.	obie kt.		
		1	obie kt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2.1	TZKNC N-K/VI 6/5-a	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Przeciętny stopień trudności.	obie kt.		
		1	obie kt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2.1	TZKNC N-K/VI 6/6-a	Nadzór przy fotografowaniu obiektu. Przeciętny stopień trudności.	zdjęć		
		30	zdjęć	30,000	
				RAZEM	30,000
2.2		Wykonanie oczyszczenia połac dachowej zgodnie z programem			
10 d.2.2	KNR 19-01 0629-03	Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2	m2		
		((7,30 * 16,75) * 2) + ((2,38 * 2,30) * 2))	m2	255,498	
				RAZEM	255,498
11 d.2.2	KNR 9-21 0102-04 uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie ścianek i boazerii drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 - silne zanieczyszczenie	m2		
		255,498	m2	255,498	
				RAZEM	255,498
12 d.2.2	KNR 19-01 0629-08	Roboty odgrzybieniowe - odcięcie piłą miejsc o pow. do 100 cm2 w miejscach trudno dostępnych	szt.		

Zadanie pn. „Renowacja drewnianej kaplicy p.w.św. Floriana w Sokołowie („Pustyni”)”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
13 d.2.2	TZKNBK VII -190	Odrzymbianie przez powlekanie preparatem solnym elementów drewnianych desek lub płyt jednokrotnie - powierzchnia ponad 50 m2 - Preventol RI 50	m2		
		255,498	m2	255,498	
				RAZEM	255,498
14 d.2.2	TZKNC N-K/V t.01-c.01	Wstępne badanie obiektu (skomplikowany) - próbki	obiekt		
		1	obiekt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Naprawa pokrycia dachowego - gonty drewniane			
15 d.2.3	KNR 19-01 0531-03	Rozebranie pokrycia z gontów - krycie pojedyncze	m2		
		$((7,30 * 16,75) * 2) + ((2,38 * 2,30) * 2) * 8\%$	m2	20,440	
				RAZEM	20,440
16 d.2.3	KNR 19-01 0525-02	Uzupełnienie pokrycia dachu gontami o szer. 8 cm z rowkiem i wysunięciem szeregu grzbietowego o dł. 50 cm	m2		
		$((7,30 * 16,75) * 2) + ((2,38 * 2,30) * 2) * 8\%$	m2	20,440	
				RAZEM	20,440
17 d.2.3	TZKNBK VI -127	Naprawa pokrycia dachowego przez wymianę starych gontów nadbiciem i podsunięciem nowych przy powierzchni w jednym miejscu do 0.15 m2	msc.		
		20	msc.	20,000	
				RAZEM	20,000
18 d.2.3	TZKNBK VI -131	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połączeń dachowych z płyt pilśniowych impregnowanych gr. 5 mm na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m2		
		$((7,30 * 16,75) * 2) + ((2,38 * 2,30) * 2)$	m2	255,498	
				RAZEM	255,498
19 d.2.3	TZKNBK VI -126	Impregnacja gontów przez trzykrotne powlekanie drewna preparatem grzybobójczym - Carbolin	m2		
		$((7,30 * 16,75) * 2) + ((2,38 * 2,30) * 2)$	m2	255,498	
				RAZEM	255,498
20 d.2.3	KNR 19-01 0430-02	Pomosty poziome na dachu	m2		
		16,75 * 4	m2	67,000	
				RAZEM	67,000
2.4		Wykonanie oczyszczenia elewacji ścian zewnętrznych			
21 d.2.4	KNR 19-01 0629-03	Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2	m2		
		$(9,53 + 16,73 + 9,53 + 16,73) * 6,00$	m2	315,120	
		$(2,53 + 2,32 + 2,53) * 3,00$	m2	22,140	
		$((9,53 * 4,00) * 0,5) * 2$	m2	38,120	
				RAZEM	375,380
22 d.2.4	KNR 9-21 0102-04 uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie ścianek i boazerii drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 - silne zanieczyszczenie	m2		
		poz.21	m2	375,380	
				RAZEM	375,380
23 d.2.4	KNR 19-01 0629-08	Roboty odgrzybieniowe - odcięcie piłą miejsc o pow. do 100 cm2 w miejscach trudno dostępnych	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
24 d.2.4	TZKNBK VII -190	Odrzymbianie przez powlekanie preparatem solnym elementów drewnianych desek lub płyt jednokrotnie - powierzchnia ponad 50 m2 - Preventol RI 50	m2		
		poz.21	m2	375,380	
				RAZEM	375,380

Zadanie pn. „Renowacja drewnianej kaplicy p.w.św. Floriana w Sokołowie („Pustyni”)”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2.4	TZKNC N-K/V t.01-c.01	Wstępne badanie obiektu (skomplikowany) - próbki	obie kt		
		1	obie kt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		Wykonanie fleków z drewna sosnowego			
26 d.2.5	TZKNC N-K/V t.07-a.01	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym przy grubości fleka 0,5-2 cm, na licu	dm2		
		375,38 * 3%	dm2	11,261	
				RAZEM	11,261
27 d.2.5	TZKNC N-K/V t.07-a.02	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym przy grubości fleka ponad 2 cm, na licu	dm2		
		375,38 * 3%	dm2	11,261	
				RAZEM	11,261
28 d.2.5	TZKNC N-K/V t.01-a.01	Wstępne badanie obiektu (prosty) - próbki	obie kt		
		1	obie kt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6		Naprawa ściany zewnętrzne - uszkodzonych desek elewacyjnych			
29 d.2.6	TZKNCBK V -051	Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej lub wypełnienie konstrukcji ryglowej. Deski gładkie grubości 25 mm	m2		
		375,38 * 5%	m2	18,769	
				RAZEM	18,769
30 d.2.6	KNR AT-50 0106-01	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		poz.29	m2	18,769	
				RAZEM	18,769
31 d.2.6	KNR 9-21 0410-03	Dwukrotne odgrzybianie desek metodą smarowania - Carbolin	m2		
		poz.29	m2	18,769	
				RAZEM	18,769
2.7		Impregnacja elewacji ściany drewnianej zewnętrznych			
32 d.2.7	KNR 9-21 0410-03	Dwukrotne odgrzybianie desek metodą smarowania - Carbolin	m2		
		375,38	m2	375,380	
				RAZEM	375,380
33 d.2.7	TZKNC N-K/V t.01-a.01	Wstępne badanie obiektu (prosty) - próbki	obie kt		
		1	obie kt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.8		Impregnacja istniejącej stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej.			
34 d.2.8	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklizowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 Krotność = 2	m2		
		(2,15 * 1,30) + (2,10 * 1,10)	m2	5,105	
				RAZEM	5,105
35 d.2.8	KNR 9-21 0410-03	Dwukrotne odgrzybianie desek metodą smarowania - Carbolin Krotność = 2	m2		
		5,105 * 2	m2	10,210	
				RAZEM	10,210
36 d.2.8	KNR 19-01 1309-10 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2 Krotność = 2	m2		
		10,20	m2	10,200	

Zadanie pn. „Renowacja drewnianej kaplicy p.w.św. Floriana w Sokołowie („Pustyni”)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,200
37 d.2.8	KNR 19-01 1309-12 analogia	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych Krotność = 2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2.8	TZKNBK XIV 0402-56	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni do 0.5 m2	m2		
		(1,50 * 1,70) * 4	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
39 d.2.8	TZKNBK XX 2901-01	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod wysokojakościowe malowanie, złocenie	m2		
		10,20	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
40 d.2.8	TZKNBK XX 3101-07	Gruntowanie elementów i wyrobów o wielkości 0.8-1.0 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
41 d.2.8	TZKNBK XX 3102-07	Bejcowanie elementów i wyrobów o wielkości 0.8-1.0 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
42 d.2.8	KNR 19-01 1309-05	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 Krotność = 2	m2		
		10,20	m2	10,200	
				RAZEM	10,200